




Przekrój normalny



szczegół "B"




szczegół "C"



LEGENDA

1. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym
2. Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
3. Podbudowa z tłucznia betonowego 0/31,5, gr. 20 cm
4. Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
5. Ława z betonu C12/16
6. Obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm
7. Podsypka piaskowa grub. 5 cm
8. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym
9. Podbudowa z piasku gr. 10 cm



Usługi Projektowe SC F. Rytwiński, L. Rytwińska-Nowak

OBIEKT Budowa parkingu przy ul. Niepodległości w m. Wyszogród					
ZAMAWIAJĄCY Miasto i Gmina Wyszogród, ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród					BRANŻA drog.
NAZWA RYSUNKU Przekroje normalne					SKALA 1:50 1:10
	NAZWIŚKO	NR UPR	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	Łukasz Skutnik				01.2015
PROJEKTOWAŁ	Zenobia Skutnik	46/91	drogi		NR RYS.
SPRAWDZIŁ	Franciszek Rytwiński	148/88	drogi		3