



**OGŁOSZENIE  
BADANIE RYNKU**

W związku z planowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Wyszogrodzie zleceniem realizacji zadania pn.

**ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA  
EKOMUZEUM**

realizowanego w ramach projektu:

**Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród RPMA.06.02.00-14-017/13.**

zapraszamy do wyceny realizacji usługi oraz zgłaszania ewentualnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia.

Informacje na temat szacunkowej wartości zamówienia proszę przysyłać drogą mailową **do 20 lutego 2014 r. do godz. 15.00** na adres [jakub.wozniak@wyszogrod.pl](mailto:jakub.wozniak@wyszogrod.pl) lub na numer faxu: **24 267 26 01**

Niniejszym informujemy, że poniższe zapytanie skierowane zostało do Państwa w celu ustalenia wartości szacunkowej zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres e-mail [jakub.wozniak@wyszogrod.pl](mailto:jakub.wozniak@wyszogrod.pl) lub na numer faxu: **24 267 26 01**

**Opis Przedmiotu zamówienia: wg. załącznika nr 1**

**Wymagania dla Wykonawców: wg. załącznika nr 1**

**Inne istotne informacje dotyczące zamówienia: wg. załącznika nr 1**

W załączniku Nr 1 zamieszczono również wzór Odpowiedzi na niniejsze Zapytanie

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

DO OGŁOSZENIA – BADANIE RYNKU

ZADANIE: **ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM**

W ramach realizacji zadania przewiduje się:

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie ciągów komunikacyjnych do stanowisk turystycznych na Górze Zamkowej – udostępnienie dla zwiedzających Ekomuzeum – oraz wykonanie zadaszienia nad ekspozycją archeologiczną wraz z uzyskaniem i doręczeniem Zamawiającemu zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz realizacja robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację.

Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje wykonanie ekspertyzy, dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, przedmiarów, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej.

**W szczególności zadanie obejmuje:**

1. Zadaszenie nad ekspozycją archeologiczną:
  - a. zadaszenie (altana) wsparta na palach mocowanych do powierzchni za pomocą stalowych wsporników nad odkrytymi fragmentami zamku. Odporna na podmychy wiatru.
  - b. Konstrukcja drewniano - stalowa wykonana z drewna sosnowego i profili stalowych zabezpieczonego chemicznie.
  - c. Dach pokryty blachodachówką imitującą gont.
  - d. Obszar pod zadaszeniem maksymalnie 46,25 m<sup>2</sup> w kwadracie 6,5m x 6,5m
2. Zabezpieczenie dojścia do wykopu poprzez montaż stalowych barier ochronnych. Planuje się że barierki zostaną rozmieszczone po obwodzie kwadratu o bokach maksymalnie 4,5 m x 4,5 m, tj.: maksymalnie 18 mb ogrodzenia.
3. Wykonanie ciągu komunikacyjnego wokół stanowiska archeologicznego. Ciąg komunikacyjny – ścieżka będzie wykonana po obwodzie kwadratu o wymiarach maksymalnie 4,5 m x 4,5 m. Szerokość ścieżki powinna umożliwiać ruch dwukierunkowy – zakłada się szerokość ok. 1,5 m. Ścieżka powinna być wykonana z kostki betonowej dwustronnie obrzeżonej, na podsypce cementowo-piaskowej.
4. Wykonanie ciągu komunikacyjnego – dojście ze schodów do stanowiska archeologicznego. Ciąg komunikacyjny ścieżka - będzie wykonana na długości 10 m. Szerokość ścieżki powinna

umożliwiać ruch dwukierunkowy – zakłada się szerokość ok. 1,5 m. Ścieżka powinna być wykonana z kostki betonowej dwustronnie obrzeżonej, na podsypce cementowo piaskowej .

5. Wykonanie odwodnienia .
6. Zadaszenie i ciągi komunikacyjne zlokalizowane będą na terenie o wysokich walorach przyrodniczych wokół i nad ekspozycją archeologiczną zatem ich konstrukcja i elementy wykończeniowe muszą być zaprojektowane w sposób nie zakłócający krajobrazu i w kolorystyce harmonizującej z otoczeniem.
7. Zgodność z wymogami dotyczącymi obiektów i budowli użyteczności publicznej.

**Ponad to do wykonawcy należy:**

1. Organizacja i zabezpieczenie placu budowy
2. Organizacja ruchu i oznakowanie na terenie budowy
3. Odtworzenie wszelkich zniszczeń związanych z pracami ziemnymi
4. Usunięcie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji zadania
5. Jeżeli podczas robót konieczna będzie wykonanie przyłączy tymczasowych [woda, energia] lub instalacja urządzeń, Wykonawca wykona je na własny koszt z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
6. Pokrycie kosztów mediów wykorzystywanych przez Wykonawcę podczas prac budowlanych

**WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYKONACÓW**

1. Wykonawca powinien dysponować zespołem:
  - a. uprawnionych projektantów [uprawnienia do projektowania bez ograniczeń] w branży: architektonicznej oraz konstrukcyjno - budowlanej.
  - b. Osobą kierującą robotami z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń
2. Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Wykazać się realizacją co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze.
4. W przypadku wspólnych ofert, doświadczenie podlegać będzie sumowaniu.

**Inne istotne informacje:**

1. Termin realizacji: maksymalnie **do 3 miesięcy** od udzielenia zamówienia.
2. Okres gwarancyjny: **co najmniej 36 miesięcy**
3. Cena ryczałtowa za wykonanie całości zamówienia. Płatność jednorazowa po odbiorze końcowym.
4. Wykonanie zadania z wykorzystaniem materiałów własnych Wykonawcy, materiały i urządzenia będą fabrycznie nowe i muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
5. Wykonawca dostarczy przed wbudowaniem materiałów i zamontowaniem urządzeń, stosowne dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonanych robot i jakości wbudowanych, materiałów i urządzeń.
7. Zamawiający dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednio:
  - certyfikat na znak bezpieczeństwa lub oznaczenie znakiem CE, wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach, aprobatkach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach technicznych.

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami lub aprobatą techniczną.



Urząd Gminy i Miasta Wyszogród  
09-450 Wyszogród, ul. Rębowska 37 Tel. 24/267-26-00  
ugim@wyszogrod.pl www.wyszogrod.pl



**FORMULARZ ODPOWIEDZI NA  
OGŁOSZENIE  
BADANIE RYNKU**

**DOTYCZY OGŁOSZENIA NA: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ZADASZENIA I CIĄGÓW  
KOMUNIKACYJNYCH DLA EKOMUZEUM**

**1. Szacowana wartość całkowita realizacji zamówienia w naszej ocenie wynosi:**

\_\_\_\_\_ zł. netto (słownie \_\_\_\_\_ 00/100)  
\_\_\_\_\_ zł. brutto (słownie \_\_\_\_\_ 00/100)

**2. Istotne elementy cenotwórcze [opcjonalnie]:**

**1. Przedmiot \_\_\_\_\_ wartość netto \_\_\_\_\_**

**2. Przedmiot \_\_\_\_\_ wartość netto \_\_\_\_\_**

*Wykonawca może, ale nie jest zobowiązany do wskazania głównych elementów cenowych*

**3. Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia lub inne uwagi**

---

---

---

Miejscowość i data

Pieczęć i podpis składającego odpowiedź na Ogłoszenie

