

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-12 0007-03	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej SN o przekroju 70 mm <sup>2</sup> 0.02	km/3 przew. km/3 przew.	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
2	KNR 5-12 0005-01	Montaż ograniczników przepięć na słupach i stacji transformatorowej 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR 5-12 0004-01	Montaż izolatorów kompozytowych na słupach i stacji transformatorowej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 5-15 0701-01	Ustawienie transformatorów lub dławików dla napięć do 30 kV o masie do 1.0 t 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 5-15 0702-01	Podłączenie przewodu prądowego do transformatorów dla napięcia do 30 kV 6	podłącz podłącz	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 5-10 0113-03	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięciu znamionowe powyżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Krotność = 4 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
7	KNNR 5 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych Krotność = 4 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
8	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych Krotność = 2 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
9	KNNR 5 0906-01	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
11	KNNR 5 0603-07	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> ) 6	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
12	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
13	KNNR 5 1008-05	Montaż opraw oświetleniowych <i>LED</i> 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNNR 5 0402-08	Montaż szafki licznikowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 13-21 0506-07	Badanie transformatorów 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 13-21 0201-02	Badanie odcinków linii napowietrznych do 30 kV 1	odc. odc.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	kalk. własna	Projekt techniczny	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	kalk. własna	Instrukcja współpracy ruchowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>