

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Dostawa i montaż zbiornika na gaz płynny o poj.2700dm3 (wraz z płytą betonową oraz uziomem otokowym) 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		Dostawa i montaż armatury do zbiornika gazu płynnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 5*0.85*1	m ³ m ³	 4.250	
				RAZEM	4.250
4	KNR-W 2-19 0301-03	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPE) o śr. nom. 32 mm z rur w zwojach 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 5*0.85*1	m ³ m ³	 4.250	
				RAZEM	4.250
6	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 4.25	m ³ m ³	 4.250	
				RAZEM	4.250
7		Połączenie PE/stal 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		Dostawa i montaż szafki gazowej wraz z kurkiem głównym DN25 i reduktorem ciśnienia IIst 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9		Połączenie stal/miedź 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR INSTAL 0202-06	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde) 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
11		Kotły gazowe 2 x 29kW z zamkniętą komorą spalania wraz z kanałem powietrzno-spalinowym 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
12		Podłączenie elektryczne i rozruch kotła gazowego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13		Komin segmentowy powietrzno-spalinowy 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		Kanał wentylacyjny oo pow. min. 200cm2 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000