

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert nr IKR.271.24.2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	4	5	6
		Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)		
1	KNR 2-31 0103-0400	Profilowanie i zagęszczenie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	4830.0000
		Odc.: $300 * 4,50 + 870 * 4,00$		4830.0000
2	Kalkulacja własna	Montaż przepustu drogowego z rury PP SN8 Ø300	mb	6.0000
		Długość: 6 mb		6.0000
3	D-02.01.01.11.01	Roboty ziemne poprzeczne( bez transportu ) wykonane mechanicznie w gruntach kat. I-V na okład - wykopy oraz przekopy w gruntach kat. III	m 3	7.0000
		Wykop pod przepust + odkopy przy wlotach $0,50 * 6,00 + ( 0,50 * 1,00 ) * 4$		7.0000
		Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
4	BCD D-06.03.05.1 2.05	Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego ( bitumicznego ), gr warstwy po zagęszczeniu ( uwalowaniu ) średnio 8 cm.	m2	4245.0000
		odc. $300 * 4,0 + 870 * 3,5$		4245.0000
		Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie		
5.	KNR 2-31 0114-0700	Pobocza z gruntu rodzimego - warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	702.0000
		$1170 * 0,30 * 2$		702.0000

g