

## Tabela przedmiaru robót

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
Dział nr 1. Działka nr 46					
1	BCD D-01.01.01-0		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,	km	2.2500
	1		2,250		2.25000
2	BCD D-04.01.02-0		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	9000.0000
	3		9000		9000.00000
3	BCD D-04.04.02-1		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia betonowego, warstwa dolna grub 10cm , frakcja 0/31,5mm, warstwa górna o grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, mieszanka 0/16mm	m2	6750.0000
	3		2250*3,0		6750.00000
4	BCD D-04.01.02-1		Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego w wykonanym korycie, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2250.0000
	3		po 0,5m: 2250*0,5*2		2250.00000
5	BCD D-07.02.01-0		Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9.0000
6	BCD D-07.02.11-0		Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa II generacji	szt.	11.0000
	3				2.00000
			A-6a: 1+1		2.00000
			B-33(50): 4+1		5.00000
			A-30 z T-1 zmiana nawierzchni: 1+1		2.00000

## Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. Działka nr 46</b>				
1. BCD D-01.01.01-01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym,	km	2.2500		
2. BCD D-04.01.02-03 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane ręcznie w gruncie kat. II-IV	m2	9000.0000		
3. BCD D-04.04.02-13 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia betonowego, warstwa dolna grub 10cm , frakcja 0/31,5mm, warstwa górna o grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm, mieszanka 0/16mm	m2	6750.0000		
4. BCD D-04.01.02-13 Wykonanie poboczny z kruszywa łamanego w wykonanym korycie, wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2	2250.0000		
5. BCD D-07.02.01-02 Ustawienie słupów z rur stalowych fi 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9.0000		
6. BCD D-07.02.11-03 Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odbłaskowa II generacji	szt.	11.0000		
<b>Razem wartość elementu nr 1</b>				

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu