



Wyszogród, 20.10.2010 r

UGiM 341-6/10

Dotyczy postępowania przetargowego pn: „Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju –w Gminie i Mieście Wyszogród”

w ramach realizacji projektu pt. „**Modernizacja i przebudowa dróg w Gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju**”

Gmina i Miasto Wyszogród reprezentowana przez Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2004r. Nr 19; poz. 177, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” nastąpiła modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmiany SIWZ dotyczą zakresu wykonania robót budowlanych w rozdziale II Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 4. Powyższe zmiany wynikają z omyłki jednostki projektowej przy sporządzeniu przedmiarów.

Jest :

4. Przebudowa drogi gminnej nr 291518W w m. Ciuńkowo, Marcjanka, Drwały.

Zadanie obejmuje wykonanie;

- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,89 km,
- wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy \varnothing 40 cm o długości 6 m.
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 7560 m²,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 6426 m²,
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 6084 m²,



- warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 5706 m²,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 151,2 m³,
 - słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt.
 - znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 11.

Powinno być:

4. Przebudowa drogi gminnej nr 291518W w m. Ciuńkowo, Marcjanka, Drwały.

Zadanie obejmuje wykonanie;

- robót pomiarowych przy robotach ziemnych na dł. 1,9 km,
- wykonanie przepustu z rur betonowych o średnicy \varnothing 40 cm o długości 15 m.
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na powierzchni 7584,0 m²,
- górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego-mieszanka optymalna /31,5 mm/o grubości po zagęszczeniu 7 cm na powierzchni 7686,4 m²,.
- nawierzchni asfaltowej z 2 warstw; wyrównawcza o gr. 5 cm na pow. 7307,2 m²,
warstwa ścieralna o gr. 3 cm na pow. 6928,0 m²,
- wyrównanie obustronne poboczy z uzupełnieniem pospółką w ilości 151,68 m³,
- słupki do znaków drogowych z rur stalowych w ilości 7 szt.
- znaki drogowe trójkątne o boku 90 cm w ilości szt. 11.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta w Wyszogrodzie

mgr Henryk Klusiewicz