

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne	
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym Jednostka: km od końca naw. bitum: 0,895	2 * 0,8950
2. KNNR 6 0103-0100 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywanericznie, w gruntach kategorii II-IV Jednostka: m2 895*4,5	4027,5000
Dział nr 2. Nawierzchnia bitumiczna	
3. KNNR 6 0113-0400 Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanka optymalna 0/31,5mm/, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wyrównanie istn. przekroju dwustronnego do jednostr.	3526,5000
4. KNNR 6 0308-0101 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącejpo zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. do 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania	3347,5000
5. KNNR 6 0309-0101 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnejpo zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowylad. 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania	3168,5000
Dział nr 3. Oznakowanie i pobocza	
6. KNNR 6 0702-0101 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	1,0000
7. KNNR 6 0702-0500 Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	2,0000
A-30 z tab. "zmiana nawierzchni": 2	
8. KNNR 6 1301-0300 Wyrównywanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką	17,9000
po 1,0m: 895*1,0*2*0,01	

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 4. Rów i zjazdy	
9. KNNR 1 0311-0100	
Ręczne formowanie zjazdów z ziemi dostarczonej samochodami samowyladowczymi z wykopów pod rów, grunt kat. I-II	84,0000
Jednostka: m3	
----- str. prawa 19 zjazdy po 3m3/zjazd: (19*3) str. lewa 9zjazdów po 3m3/zjazd: (9*3)	
10. KNNR 1 0408-0100	
Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt kat. I-II	84,0000
Jednostka: m3	
----- 11. KNNR 6 0202-0500 Dolna warstwa nawierzchni żwirowych, kruszywo rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	
Jednostka: m2	360,0000
----- 18 zjazdów szer. 5,0 i dług. 4,0: 18*5,0*4,0	