

Przebudowa drogi gminnej nr 291508W na odcinku Rostkowice - Kobylniki o długości 1,714km**Tabela przedmiaru robót**

LP	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne</b>						
1	KNNR 1 0111-0100		Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej od granicy gmin 1,714	km	1.7100	
2	KNNR 6 0103-0100		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywan ręcznie, w gruntach kategorii II-IV 1714*4,0	m2	6856.0000	
<b>Dział nr 2. Nawierzchnia bitumiczna</b>						
3	KNNR 6 0113-0400		Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego mieszanka optymalna 0/31,5mm/, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, wyrównanie istn. przekroju dwustronnego do jednostr. wykonanie rozkładarka do 1+400 1400*3,7	m2	5380.0000	
			skrzyżowania szt 5 5*40		5180.0000	
4	BCD105 D04.04.02.011		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (CPV 45233000-9) od 1+400 do 1+714 314*3,7	m2	1161.8000	
5	KNNR 6 0308-0101		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. do 5-10 t z wytwórni do miejsca wbudowania całość 1714*3,7	m2	6541.8000	
			skrzyżowania szt 5 5*40		6341.8000	
					200.0000	

Lp	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
6	KNNR 6 0309-0101		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki samochodami samowład. 5-10 t z wywórniami do miejsca wbudowania 1714*3,5+200	m2	6199.0000	
<b>Dział nr 3. Oznakowanie i pobocza</b>						
7	KNNR 6 0702-0101		Stupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt	21.0000	
8	KNNR 6 0702-0500		Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm	szt	23.0000	
			A-30 z tab. "zmiana nawierzchni"	2+2	4.0000	
			A-7	1	1.0000	
			A-3	2	2.0000	
			U-3a, U-3b	2+2	4.0000	
			D-42/43	2+2	4.0000	
			E-17a/18a	2+2	4.0000	
			F-3a	2+2	4.0000	
9	KNNR 6 1301-0300		Wyrownywanie poboczy z uzupełnieniem materiałem miejscowym - pospółką po 0,75m	m3	205.6800	
			1714*0,75*2*0,08		205.6800	

PROJEKTANT

nr upr. drog. 148/88  
i sprawdzająca z 1994 r.

inż. Franciszek Rytwiński