

**Tabela przedmiaru robót**  
**Remont bieżący drogi gminnej ul. Rybaki/ Czerwińska w m. Wyszogród**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)		
2	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczenie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	6265.0000
			Odc.:1790*3,5		6265.0000
3.	KNR 2-31 0114-0700 BCD D-06.03.05.1 2.05		Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego ( bitumicznego ), gr warstwy po zagęszczeniu ( uwałowaniu ) średnio 10 cm.	m2	5370.0000
			odc. 1790*3,5		5370.0000
4.	BCD D-06.03.05.1 2.05 BCD D-08.03.05.1 3.05		Dział 3 .Pobocza		
			Pobocza uzupełnienie poboczy urobkiem z profilowania/ wyrównanie gruntem rodzimym	m2	400.0000
			Odc.: 1000*0,20 *2		400.0000