

Tabela przedmiaru robót
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marcjanka o długości 1240 mb

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)		
2	KNR 2-31 0103-0400		Profilowanie i zagęszczenie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV	m2	5580.0000
			Odc.: 1240*4,5		5580.0000
3.	KNR 2-31 0114-0700 BCD D-06.03.05.1 2.05		Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego (bitumicznego), gr warstwy po zagęszczeniu (uwałowaniu) średnio 10 cm.	m2	5110.0000
			odc. 1240*4,0 + 150m2 (plac przy świetlicy)		5110.0000
4.	BCD D-06.03.05.1 2.05 BCD D-08.03.05.1 3.05		Dział 3 .Pobocza		
			Pobocza uzupełnienie poboczy urobkiem z profilowania/ wyrównanie gruntem rodzimym	m2	496.0000
			Odc.: 1240*0,20 *2		496.0000