

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Komin-y-budynk Urzędu Gm./cegła klinkierowa pełna					
1	KNR 13-12	Zabezpieczenie terenu taśmą	m		
d.1	1602-02	50.00	m	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	(1.23*0.4*2.2)*2+(1.36*0.4*2.2)*2	m ³	4.558	
				RAZEM	4.558
3	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4	TZKNBK V -	Ułożenie na dachu pomostów poziomych do transportu materiałów z rozebra-	m ²		
d.1	289	niem	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1	0108-09	km	m ³	4.560	
				RAZEM	4.560
2 Komin-pst.Policji /cegła ceramiczna pełna/					
6	KNR 13-12	Zabezpieczenie terenu taśmą	m		
d.2	1602-02	30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.2	0310-02	1.12*0.70*5.5	m ³	4.312	
				RAZEM	4.312
8	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
d.2	1604-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.2	0108-09	km	m ³	4.300	
				RAZEM	4.300
3 Uzupełnienie tynków					
10	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pusta-	m ²		
d.3	0726-02	ków,gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000