

KOSZT_KD 8.2.23

Tabela przedmiaru robót**Tytuł: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki, gmina Wyszogród o l = 0,500 km (droga wewnętrzna)**

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,500
			0,500		0,50000
2	BCD D-04.01.01.3 1.01		Frezowanie nawierzchni i zagęszczenie mechanicznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	2250,0000
			500*(4,0+2*0,25)		2250,00000
3	BCD D-04.08.01.1 1.01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P w ilości 75 kg/m2, dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania	t	153,7500
			75kg/m2: 500*4,1*0,075		153,75000
4	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2000,0000
			500*4,0		2000,00000
5	BCD D-04.04.02.2 2.01		Wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, warstwa o grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	250,0000
			500*0,25*2		250,00000

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Wojciech Gortat