

KOSZT_KD 8.2.23

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Chmielewo, gmina Wyszogród o l = 0,225 km

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6

1	BCD D-04.08.01.1 1.01		Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 16 P w ilości 75 kg/m2, dowożoną z wytwórni do miejsca wbudowania	t	50,6300
			75kg/m2: 225*3,0*0,075		50,63000
2	BCD D-05.03.05.2 1.05		Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	720,0000
			225*3,2		720,00000

**GMINA I MIASTO
WYSZOGRÓD**
ul. Rebowska 37
09-450 Wyszogród
NIP: 7743211407 REG: 611015508

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat

KOSZT_KD 8.2.23