

Modernizacja drogi gminnej w m. Rakowo o długości 815 mb gmina Wyszogród

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr1. Roboty przygotowawcze [CPV:45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne)		
1	KNR 2-01 IGM 0119-0300		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,815
			0,815		0,8150
2	BCD D- 04.01.01.31.01		Profilowanie i zagęszczenie podłoża, pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV – wykonanie koryta o głębokości do 12 cm – odwóz urobku samochodami samowyładowczymi do 5 km	m2	3667.5000
			815*(4+2*0,50)		3667.5000
3	KNR 2-31 0114-0700		Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/61,5mm-warstwa dolna warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	2852.5000
			815*3,5		2852.5000
4	KNR 2-32 0114-0700		Podbudowy z kruszyw łamanych o frakcji 0/21,5mm-warstwa górna warstwa grubości 5 cm po zagęszczeniu	m2	2852.5000
			815*3,5		2852,5000

15/2

CP

			Dział nr 2. Nawierzchnia [CPV:45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
5	KNNR 6 1002-0600		Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (dolomitowego) o frakcji 0,12 mm - 0,16 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	2852,5000
			815*3,5		2852.5000
			Dział nr 3. Pobocza i oznakowanie		
6	KNNR 6 0112-04		Pobocze z kruszyw łamanych -warstwa górna grubości 10 cm po zagęszczeniu	m2	815.000
			815*0,50*2		815.0000

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Jan Boszko

Marszałek Województwa

Adam Stuzik

SKARBNIK
Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Kopańska

**GMINA i MIASTO
WYSZOGRÓD**

Jan