

Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778

Data opracowania: 2021-01-27

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej ul. Rębowska w Wyszogrodzie

Adres obiektu budowlanego: m.. Wyszogród

Zamawiający: Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród, ul. Rębowska 37 09-450 Wyszogród

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty przygotowawcze		
1	BCD D-05.03.11.32 .03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m2	7724,0000
			od DK62 do Czerwińskiej - obmiar komputerowy: 1186		1186,00000
			wlot w Mickiewicza: 7,0*10		70,00000
			plac pomiędzy Czerwińską a Narutowicza z wlotami w N i Cz, obm komp: 2730		2730,00000
			wlot Okólna: 8,0*10		80,00000
			Okólna - UGiM: 1674		1674,00000
			wlot Kościelna: 5,4*10		54,00000
			wlot Niepodległości: 7,5*10		75,00000
			Kościelna - Kilińskiego: 795		795,00000
			wloty w Kilińskiego: 6,0*10*2		120,00000
			Kilińskiego - Rynek: 940		940,00000
2	BCD D-03.06.01.2 1.01		Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	12,0000
			12		12,00000
3	BCD D-03.02.01.4 1.01		Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	9,0000
			9		9,00000
4	BCD D-03.02.01.2 3.01		Demontaż i montaż nowych przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m wraz z wykopem i odwozem urobku na odl 1km	m	25,0000
			15+10		25,00000
5	BCD D-01.02.04.4 1.01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz na wysypisko	m	180,0000
			15*6*2		180,00000
6	BCD D-01.02.04.2 9.01		Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	240,0000
			15*4,0*2,0*2		240,00000
			Dział nr 2. Nawierzchnia		
7	BCD D-08.01.01.11 .03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	180,0000
			przejścia: 180		180,00000
8	BCD D-08.02.02.11 .04		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	240,0000
			240		240,00000
9	BCD D-04.03.01.1 2.02		Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	7724,0000
			7724		7724,00000

2. Nawierzchnia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-04.03.01.2 2.03		Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	14874,0000
			7437*2		14874,00000
11	KNNR 6 0308-0201		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16W. Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 25 t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	7724,0000
			7724		7724,00000
12	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna) AC 5S. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowładowczy 5-10 t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	7724,0000
			7724		7724,00000
			Dział nr 3. Oznakowanie		
13	BCD D-07.02.01.4 1.02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,0000
			2		2,00000
14	BCD D-07.02.01.4 4.07		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	4,0000
			A-30 z T-1: 1+1		2,00000
			F-3a Gmina Mała Wieś/ Gmina Wyszogród: 1+1		2,00000
15	BCD D-07.01.01.11 .02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągle, malowane mechanicznie	m2	345,0072
			P-2a, P-10, P-19: 0,12*(61+23+33+77+25+69+94)		45,84000
			6*10*0,12+26*0,12*0,06+31*0,38		19,16720
			8,0*4,0*0,5*10+6,0*4,0*5		280,00000
16	BCD D-09.01.01.2 1.05		Sadzenie drzew lub krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów do połowy głębokości, na skarpach w gruntach kat. III, szerokość i głębokość dołów 0,5 m	szt.	5,0000
			5		5,00000

KOSZTORYS

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. Roboty przygotowawcze				
1. BCD D-05.03.11.32.03 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 20 km	m2	7724,0000		
2. BCD D-03.06.01.21.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem	szt.	12,0000		
3. BCD D-03.02.01.41.01 Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm z osadnikiem bez syfonu	szt.	9,0000		
4. BCD D-03.02.01.23.01 Demontaż i montaż nowych przykanalików z rur PVC o średnicy 20 cm długość do 15 m wraz z wykopem i odwozem urobku na odl 1km	m	25,0000		
5. BCD D-01.02.04.41.01 Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz na wysypisko	m	180,0000		
6. BCD D-01.02.04.29.01 Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	240,0000		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. Nawierzchnia				
7. BCD D-08.01.01.11.03 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	180,0000		
8. BCD D-08.02.02.11.04 Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	240,0000		
9. BCD D-04.03.01.12.02 Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem	m2	7724,0000		
10. BCD D-04.03.01.22.03 Skropienie mechaniczne, dwukrotne, warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową	m2	14874,0000		
11. KNNR 6 0308-0201 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca) AC 16W. Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II, samochód samowładowczy do 25 t, transport z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	7724,0000		
12. KNNR 6 0309-0105 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna) AC 5S. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowładowczy 5-10 t. Transport z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	7724,0000		

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. Oznakowanie				
13. BCD D-07.02.01.41.02 Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2,0000		
14. BCD D-07.02.01.44.07 Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa I generacji	szt.	4,0000		
15. BCD D-07.01.01.11.02 Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	345,0072		
16. BCD D-09.01.01.21.05 Sadzenie drzew lub krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów do połowy głębokości, na skarpach w gruntach kat. III, szerokość i głębokość dołów 0,5 m	szt.	5,0000		
Razem wartość elementu nr 3				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu