

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul. Niepodległości nr 291530W km 0+590

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Przejście		
1	BCD D-05.03.11.32. 03		Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grub. warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na odl. do 2,0 km	m2	147,0000
			147		147,00000
2	BCD D-01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz gruzu na 10km	m	20,0000
			20		20,00000
3	BCD D-04.01.01.12. 01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	75,0000
			obm komp: 12+43+20		75,00000
4	BCD D-08.01.01.11. 03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	20,0000
			obmiar komp: 20		20,00000
5	BCD D-04.02.01.11. 02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy wyrównawczej z piasku na kruszywie, grubość warstwy 10 cm	m2	75,0000
			75		75,00000
6	BCD D-08.03.01.11. 02		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	81,0000
			obm komp: 19+40+22		81,00000
7	BCD D-04.06.02.11. 01		Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	75,0000
			75		75,00000
8	BCD D-08.02.02.11. 01		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	75,0000
			75		75,00000
9	BCD D-05.03.23.15. 03		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - wyniesienie w jezdni	m2	121,0000
			147-4*6,5		121,00000
10	BCD D-05.03.23.15. 04		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	26,0000
			przejście: 4*6,5		26,00000
			Dział nr 2. Oznakowanie		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
11	BCD D-07.01.01.11. 02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	15,6035
			P-14: 0,375*6,5		2,43750
			P-25: 0,232*6,5*2		3,01600
			P-10: 0,5*3,5		1,75000
			P-4: 0,24*30		7,20000
			P-1b: 0,04*30		1,20000
12	BCD D-07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	6,0000
			6		6,00000
13	BCD D-07.02.01.44. 09		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	10,0000
			A-17: 2		2,00000
			A-11a z T-1(20): 2+2		4,00000
			T-27: 2		2,00000
			D-6: 2		2,00000
14	BCD D-07.03.01.22. 01		Ustawienie na wysięgniku aktywnego znaku D-6 z panelami (2), fundament prefabrykowany	szt.	1,0000
			1		1,00000
15	BCD D-07.02.01.44. 24		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich D-6, chodzący ludzik, zasilanie z baterii fotowoltanicznych, (prostokątny 600x900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	4,0000
			D-6 aktywne: 2		2,00000
			B-33(20) aktywne: 2		2,00000
16	BCD D-07.03.01.22. 01		Ustawienie lampy doświetlającej przejście dla pieszych, fundament prefabrykowany, zasilanie z baterii fotowoltanicznych	szt.	1,0000
			1		1,00000
Dział nr 3. Chodnik do Słonecznej od przejścia					
17	BCD D-04.01.01.12. 01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	187,5000
			125*1,5		187,50000
18	BCD D-04.02.01.11. 02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy wyrównawczej z piasku na kruszywie, grubość warstwy 10 cm	m2	187,5000
			187,5		187,50000
19	BCD D-08.03.01.11. 02		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	250,0000
			obm komp: 250		250,00000
20	BCD D-04.06.02.11. 01		Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	187,5000

3. Chodnik do Skoniecznej od przejścia

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			187,5		187,50000
21	BCD D-08.02.02.11. 01		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	187,5000
			187,5		187,50000

