

**Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Wyszogrodzie na ul.  
 Niepodległości nr 291530W km 0+230**

**Tabela przedmiaru robót**

Nr	Kód pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			<b>Dział nr 1. Przejście</b>		
1	BCD D-01.02.04.41. 01		Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, wywóz gruzu na 10km	m	14,0000
			14		14,00000
2	BCD D-08.01.01.11. 03		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10)	m	14,0000
			obmiar komp dwustronnie na szerokości przejścia: 14		14,00000
3	BCD D-08.02.02.11. 01		Wykonanie przejścia z elementów prefabrykowanych o grubości 10 cm, gumowych,	szt	1,0000
			wymiar 6,5*4+2*1,0*6,5: 1		1,00000
			<b>Dział nr 2. Oznakowanie</b>		
4	BCD D-07.01.01.11. 02		Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane mechanicznie	m2	15,4910
			P-14: 0,375*6,5*2		4,87500
			P-25: 0,232*6,5*2		3,01600
			P-4: 0,24*30		7,20000
			P-1e: 0,04*10		0,40000
5	BCD D-07.02.01.41. 02		Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 70 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5,0000
			5		5,00000
6	BCD D-07.02.01.44. 09		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich typ A (trójkątny o boku 900 mm), folia odblaskowa III generacji	szt.	9,0000
			A-17: 2		2,00000
			A-11a z T-1(20): 2+2		4,00000
			T-27: 2		2,00000
			D-6: 1		1,00000
7	BCD D-07.03.01.22. 01		Ustawienie na wysięgniku aktywnego znaku D-6 z panelami (2), fundament prefabrykowany	szt.	1,0000
			1		1,00000
8	BCD D-07.02.01.44. 24		Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków drogowych średnich B-33, zasilanie z baterii fotowoltanicznych, folia odblaskowa III generacji, z podświetleniem	szt.	2,0000
			B-33(20) aktywne: 2		2,00000
9	BCD D-07.03.01.22. 01		Ustawienie na wysięgniku lampy doświetlającej przejście dla pieszych, fundament prefabrykowany, zasilanie z baterii fotowoltanicznych	szt.	1,0000
			1		1,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	BCD D-04.01.01.12. 01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 20 cm	m2	5,0000
			5		5,00000
11	BCD D-04.02.01.11. 02		Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy wyrównawczej z piasku na kruszywie, grubość warstwy 10 cm	m2	5,0000
			5		5,00000
12	BCD D-04.06.02.11. 01		Wykonanie podbudowy, beton C8/10 (B-10), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	5,0000
			5		5,00000
13	BCD D-08.02.02.11. 01		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2	5,0000
			5		5,00000