

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 250,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2						
2 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne	t	50,000		
3 d.2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	1 250,000		
4 d.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	1 250,000		
5 d.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	1 250,000		
Razem dział: Roboty nawierzchniowe						
3						
6 d.3	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych i wpustów	szt.	8,000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						