

Sporządził: Usługi Projektowe Drogowe F. Rytwiński,
 Adres sp.: 09-410 Płock ul. Andersa 42 tel. 601868778
 Data utworzenia: 2023-07-22

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi wewnętrznej w miejsc. Chmielewo, uszkodzeniach deszczem nawalnym

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1			Nawierzchnia		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01		Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,1350
			0,135		0,13500
2	BCD D-06.02.01.1 2.02		Ułożenie przepustów rurowych HPED o średnicy 60 cm pod jezdnią, ścianki skośne	m	8,0000
			8		8,00000
3	BCD D-03.02.01.4 1.02		Wykonanie studzienek ściekowych o średnicy 50 cm bez osadnika i syfonu	szt.	1,0000
			na przepuszczenie: 1		1,00000
4	BCD D-04.01.01.1 1.01		Koryto wykonywane mechanicznie równiarką na całej szerokości jezdni i chodników w gruntach kat. II-IV, głębokość koryta 10 cm	m2	472,5000
			$135 \cdot (4,4 + 2,6) \cdot 0,5$		472,50000
5	BCD D-04.04.02.2 4.01		Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, destruktu bitumiczny, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	472,5000
			472,5		472,50000
6	BCD D-05.03.08.2 1.01		Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową, dowożonymi z odl. 4 km	m2	472,5000
			472,5		472,50000